

ООО "СибирьСтрой"

**Сметный расчет №3
на устройство водоснабжения и канализации**

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Ктр, нр (0,05)	Стоимость
1 Материалы (стоимость, руб):					
Труба ПНД диам.32	м	15	37	28	583
Кабель саморегулирующий греющий	м	15	150	113	2 363
Монтажный комплект: (фитинги, счетчик, сальники, муфты)	компл.	1	3 300	165	3 465
Труба канализационная диам.110, L 300	шт	5	770	193	4 043
Кольцо железобетонное КС 15-9 диам. 1,5м х1м	шт	2	3 000	4 500	10 500
Плита перекрытия ПП15	шт	1	2 900	145	3 045
Плита низа ПН15	шт	1	3 100	155	3 255
Горловина КС 7-9	шт	1	1 600	80	1 680
Люк полимернопесчаный (3 тн)	шт	1	1 500	75	1 575
Крепеж, расходные материалы	компл.	1	1 000	50	1 050
Итого Материалы:					31 558
2 Монтажные Работы:					
Разработка грунта экскаватором	час	0	1 600	0	0
Прокол пневмопробойником / горизонтально-направленное бурение	м	15	1 000	750	15 750
Разработка грунта вручную	м3	4	700	140	2 940
Устройство септика. Подвод канализ.трубы	чел/час	3	900	135	2 835
Итого :					21 525
3 Пусконаладочные работы					
Подключение водопровода	чел/час	3	900	135	2 835
Устройство обогрева (утепление) водопроводной трубы	чел/час	3	900	135	2 835
Устройство септика. Подвод канализ.трубы	чел/час	3	900	135	2 835
Итого :					8 505
4 Прочие работы					
Разрешение (согласование) на врезку	компл.	1	18 000	900	18 900
Итого:					18 900
ВСЕГО по смете:					80 488