

ООО "СибирьСтрой"

**Сметный расчет №1**  
**на строительство жилого дома из бруса 8\*8м (+утепление, окна, двери)**

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Ктр, нр (0,05)	Стоимость
<b>1 Материалы (стоимость, руб):</b>					
Рубероид (стеклоизол), 10м	уп.	3	1 300	195	4 095
Профил. брус (сосна) 150*200*6000	м3	40	12 000	24 000	504 000
Профил. брус (сосна) 150*150*6000	м3	10	12 000	6 000	126 000
Доска 50*200*6000	м3	12	10 000	6 000	126 000
Доска 25*150*6000	м3	5	10 000	2 500	52 500
Металлочерепица	м2	130	410	2 665	55 965
Конек, торцевые планки	шт	18	550	495	10 395
Карнизная планка	шт	10	400	200	4 200
Гидроизоляция (мембрана) 70кв.м	уп.	6	1 450	435	9 135
Окно двухстворчатое	шт	11	13 500	7 425	155 925
Дверь входная	шт	1	20 000	1 000	21 000
Дверь межкомнатные	шт	3	5 000	750	15 750
Утеплитель	м3	36	2 300	4 140	86 940
Межвенцовый утеплитель	мп	1 200	11	660	13 860
Шканты	шт	1 200	5	300	6 300
Брусok	мп	150	45	338	7 088
Антисептик 10л	уп.	3	1 300	195	4 095
Крепеж, расходные материалы	компл.	1	38 500	1 925	40 425
<b>Всего по разделу Материалы:</b>					<b>1 243 673</b>
<b>2 Строительные Работы</b>					
<b>2.1. Устройство стен, перекрытий</b>					
Устройство обвязочного ряда	мп	40	350	700	14 000
Устройство стен и перегородок	м3	50	4 000	10 000	200 000
Устройство лаг	мп	128	200	1 280	25 600
Устройство чернового пола	м2	64	300	960	19 200
Устройство утеплителя	м2	64	250	800	16 000
Устройство чистового пола (1,2 этаж)	м2	128	450	2 880	57 600
Устройство потолка (1,2 этаж)	м2	140	550	3 850	77 000
Антисептирование пиломатериала	м3	17	400	340	6 800
Устройство балок	мп	200	200	2 000	40 000
Устройство обсадочных коробок	шт	15	1 300	975	19 500
Установка окон	шт	11	2 000	1 100	22 000
Установка дверей	шт	4	2 000	400	8 000
<b>Всего по разделу:</b>					<b>505 700</b>
<b>2.2. Устройство кровли:</b>					
Установка стропильной части	м2	115	350	2 013	40 250
Гидроизоляция (мембрана)	м2	115	70	403	8 050
Установка обрешетки	м2	115	300	1 725	34 500
Установка контробрешетки	м3	115	200	1 150	23 000
Устройство металлочерепицы	м2	115	300	1 725	34 500
Устройство конька, торцевых и карнизных планок	шт	28	450	630	12 600
<b>Всего по разделу:</b>					<b>152 900</b>
<b>3 Прочие работы</b>					
Проектные работы	компл.	1	30 000	0	0
<b>Всего по разделу:</b>					<b>0</b>
<b>Всего Строительные Работы:</b>					<b>658 600</b>

<b>ИТОГО по смете:</b>		<b>1 902 273</b>

Подрядчик:

Директор \_\_\_\_\_ Д.П. Гаркушин  
мп

Заказчик:

\_\_\_\_\_