

ООО "СибирьСтрой"

**Сметный расчет №2
на электромонтажные работы**

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Ктр, нр (0,05)	Стоимость
1	Материалы (стоимость, руб):					
	Кабель NYM 3*1,5 (для освещения)	м	60	42	126	2 646
	Патрон для лампы, лампочка	шт	12	105	63	1 323
	Выключатель одноклавишный с подсветкой	шт	12	174	104	2 192
	Кабель NYM 3*2,5 (для розеток)	м	60	64	192	4 032
	Розетка двойная встраиваемая Lexman Виктория с заземлением, цвет бежевый	шт	12	272	163	3 427
	Подрозетник IEK для твердых стен 68x45 мм	шт	12	8	5	101
	Кабель NYM 3*2,5 (для конвектор. отопления)	м	60	64	192	4 032
	Конвектор электрический напольный Equation LM/EQBM-1000 с механич.термостатом, 1000 Вт	шт	8	2 878	1 151	24 175
	Кабель NYM 3*2,5 (для "теплого пола")	м	30	64	96	2 016
	Универсальный теплый пол HEAT-PLUS APN-410 инфракрасн. типа, карбон, влагостойкая	м2	80	1 500	6 000	126 000
	Терморегулятор с двумя термодатчиками (встроенным в пол и датчиком температуры воздуха)TP I-Warm 710	шт	2	3 312	331	6 955
	Кабель NYM 3*4,0 (для эл. печи)	м	6	84	25	529
	Разъем TDM SQ1812-0003 для электроплиты	шт	1	175	9	184
	Кабель NYM 3*4,0 (для водонагревателя)	м		84	0	0
	Кабель заземляющий ПВ-3, 10 кв.мм.	м	15	110	83	1 733
	Комплект заземления EZ – 6 (6 метров, 14 мм, 4 x 1500 мм) без насадки SDS-max 90011 EZETEK	компл.	1	6 800	340	7 140
	Устр-во защитного отключения УЗО ВД1-63 IEK Home 2 полюса 25 А	шт	1	950		
	Тройник с муфтой (сальником) для греющего кабеля	компл.	1	1 300	65	1 365
	Кабель телевизионный SAT 703 Гост уличный	м	30	40	60	1 260
	Щит распределительный Schneider Electric ЩРН-П-24, 2x12 модулей	шт	1	1 300	65	1 365
	Счётчик электроэнергии Нева МТ 124 ASO 5(60)А, однофазный	шт	1	2 120	106	2 226
	Автомат 16А (для освещения)	шт	4	120	24	504
	Автомат 25А (для розеток)	шт	8	122	49	1 025
	Автомат 32А (ввод)	шт	2	132	13	277
	Кабель-канал, цвет "сосна / под дерево" (1п.м.)	м	80	82	328	6 888
	Коробка распределительная Экопласт 85x85x40 мм цвет серый, IP44	шт	12	32	19	403
	Крепеж, расходные материалы	компл.	1	6 000	300	6 300
	Всего по разделу Материалы:					208 098
2	Монтажные Работы:					
	Штробление деревянных стен без пыли	м.п.	10	400	200	4 200
	Сверление отверстий под розетку\выключатель	шт	24	400	480	10 080
	Прокладка кабель-канала	м.п.	80	80	320	6 720
	Прокладка кабеля в кабель-канале	м.п.	20	120	120	2 520
	Прокладка кабеля	м.п.	20	100	100	2 100
	Установка и коммутация распределительной коробки	шт	10	500	250	5 250
	Сквозное сверление стены	шт	10	350	175	3 675

	Установка розеток,выключателей в готовое отверстие	шт	24	300	360	7 560
	Устройство "Теплого пола"	чел/час	4	900	180	3 780
	Установка терморегулятора "теплого пола"	шт	2	900	90	1 890
	Устройство "Заземления"	чел/час	6	900	270	5 670
	Подключение греющего кабеля в системе водоснабжения	чел/час	2	900	90	1 890
	Установка и подключение светильника	шт	3	500	75	1 575
	Всего по разделу:					56 910
3 Пусконаладочные работы						
	Установка и подключение щита распределительного	чел/час	3	900	135	2 835
	Запуск, настройка, проверка, отладка работы всех систем, контрольные измерения.	чел/час	3	900	135	2 835
	Всего по разделу:					5 670
4 Прочие работы						
	Проектные работы	компл.	0	6 000		0
	Всего по разделу:					0
	ИТОГО по смете:					270 678